

Checklista våtrum

Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för dig själv och för dina medarbetare.

För ett lyckat projekt bör du göra följande:

- Gå igenom projektet med din kund, rekommendera metodval, förklara processen och vad som ingår respektive inte ingår i ert åtagande.
- Gör en noggrann planering och arbetsberedning av projektet.
- Tänk igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med din Woody-rådgivare: Ha ett startmöte med oss!
- Välj rätt material avsett för rätt moment och ändamål. Glöm inte att beställa förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet.
- Håll kunden väl informerad löpande under processens gång.
- Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens verkliga behov.
- Följ upp med både kund och din Woody-rådgivare efter genomfört projekt.

Checklista våtrum

- Gå igenom vilka mål kunden har med projektet. Planera gärna in några avstämningsmöten under projektets gång.
- Beakta byggnadens förutsättningar. Handlar det om renovering eller är det frågan om nyproduktion? Vilka fördelar eller risker genererar den ena eller den andra.
- Inventera befintligt tätskikt och gör en täthetskontroll, det sparar både tid och pengar.
- Utför arbetet enligt leverantörens monteringsanvisningar.
- Notera vilka branschregler som avses tillämpas och kontrollera eventuella avvikelser som måste göras. Glöm inte att dokumentera.
- Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt, annars är sannolikheten för garantiskador överhängande vilket kan bli kostsamt för dig.
- Se till så att det är 18 grader eller varmare både i lokalen samt på materialet som skall monteras. Den relativa fuktigheten bör ligga mellan 30-60%.
- Ytorna som ska arbetas med ska vara väl rengjorda.
- I samråd med kund skall material som kan vara känsligt för renoveringen flyttas. Du är ansvarig för de saker som förstörs i anslutning till renoveringen och det är lätt att undvika missöden om de identifieras tidigt.
- När arbetet är utfört skall du som fackman överlämna ett kvalitetsdokument. Detta är en garanti på att du som anställd i ett branschanslutet företag har utfört ett fackmannamässigt arbete.
- Rekommenderat är även att lämna över förkontroll och egenkontroll.
- Spara monteringsanvisningar och produktblad för installerade produkter i tätskiktstrukturen.
- Tag foton på arbetet och lagra på ett åldersbeständigt sätt. Fotoutskrifter bleknar och CD-skivor tappar data med tiden.
- Spara fakturor/slutfakturor då kunden har rätt att reklamera under skälig tid, ca 2-3 månader. Enligt konsumenttjänstlagen så har företaget även en 10-årig ansvarstid mot privatperson.

Reservation

Woody Bygghandel reserverar sig för eventuella felaktigheter kring produkter, bilder, byggnadsbeskrivningar och checklistor. Användning av checklistor som erhålls från webbplatsen sker på egen risk.